

Komplettering till begärt igångsättningsbeslut – Fastighet gällande Tillbyggnad för Ortopedteknisk avdelning, BLS Karlskrona

Ärendenr 2016/01516

Dokumentnr 2016/01516-1

Komplettering till punkten 2.1.2 Projektbeskrivning

Under tidig program- och funktionsplaneringsfas var det tänkt att fläktrum och annan teknik skulle kunna inrymmas i samma våningsplan 5 som var tänkt för verksamheten. Efterhand som detta arbete pågick framstod det som allt mer klart att man behövde nyttja hela den yta om ca 1200 m² som plan 5 motsvarar.

Det har även under funktionsplaneringsfasen, och tidig projekteringsfas, diskuterats hur störande ljud från maskiner och specifik ventilationsteknik mm skall kunna begränsas ner till underliggande våningsplan 5, 4 och 3 i byggnaden.

Gjorda akustiska utredningar har visat att mest gynnsamt är att placera alla speciella utsugsanordningar, stoftavskiljare mm på vibrationsdämpande underlag så långt från underliggande våningsplan som möjligt.

Under senare delen i detaljprojekteringskedet visade det sig p.g.a ovanstående faktorer omöjligt att få in teknik- och ventilationstekniska ytor i samma våningsplan som påbyggnaden, varför ett sjätte plan innehållande fläkt- och teknikutrymmen om ca 400 m² golvyta har tvingats fram.

Detta plan 6 innehåller utöver, styrutrustning samt fläkt- och kylaggregat även teknisk utrustning specifik för OTA i form av trycklyftssystem, gipsavskiljare mm.

2016-12-01



Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingsservice

